



เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสด.- บริษัท คิวมิคส์ซีพีพลาย จำกัด

4. ผู้ใช้บัณฑิตออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ตัน
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงสูง ขนาด 10 /5 แอมป์
- จำนวน 2 ชุด

รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท คิวมิคซ์ห้วยพลาย จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				14,929.58
แรงสูงภายใน				106,361.81
หม้อแปลงภายใน				97,851.68
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	2,034.00			
รีดอนแรงสูงภายใน				3,168.10
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าชอทไลน์				18,703.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				16,000.00
รวมเป็นเงิน	2,034.00	0.00	0.00	257,014.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				17,990.99
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				275,005.16

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 275,005.16 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าบาทสิบหกสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 2,034.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง สูง และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


นายไพศาล พิ่มชวค
ทน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./35703/1563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายประชา กิจพจน์)

รจก.(ท) รษ.ผจก.กฟอ.ปลด.

๕7 ส.ค. 2563