



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 18 ส.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท ริวโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(ริวโอ วิลเลจ 2 เฟส 2)

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รกค.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000979962 ลว. 6 สิงหาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ริวโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(ริวโอ วิลเลจ 2 เฟ)บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ โครงการ ริวโอวิลเลจ 2 เฟส 2 มีผู้ใช้ไฟ 62 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 14 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 62 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 204.6 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
3.
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 9 , 12 เมตร จำนวน 1 , 5 ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 100 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 850 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 49 ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 850 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชยคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ริวโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(ริวโอ วิลเลจ 2 เฟส 2)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			146,903.02
หม้อแปลง			306,566.20
แรงต่ำ			668,299.23
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงฮอทไลน์			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ไฟสาธารณะ			142,157.31
มิเตอร์ภายใน			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,289,925.76
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		90,294.80
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	1,380,220.56

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,380,220.56 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้อไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้อไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


 นายไพศาล พรหมวงค์
 ทน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 50นร/ 2563

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายอรุณ กุศลสว่าง)
 ผจก.กฟอ.ปลด.แดง