



ถึง กฟอ.ปตด.

วันที่ 15 ก.ค. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- บ.เอสที พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำกัด

ตาม คำร้องเลขที่ 120000962955 สว. 11 มิถุนายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.เอสที พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3

ถนน	ตำบล	แม่น้ำ	อำเภอ	ปลวกแดง	จังหวัด	ระยอง
ขอใช้เพื่อ	หมู่บ้านจัดสรร	มีผู้ใช้ไฟ	94	ราย	หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก	
ระบบจำหน่ายแรงสูง	3 เฟส 22 เควี.	วงจรที่	6	ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ	มาบฉ้า	
อยู่ห่างจากสถานี ๑ ระยะทางประมาณ		10	กม.			

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 94 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 123.2 กว.
 รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเส้า คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
☐ บั๊กเส้าค่อม้อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเส้า คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 22 ตัน
☐ บั๊กเส้าค่อม้อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 500 เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเส้าคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ บั๊กเส้าค่อม้อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเส้าคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 800 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัดต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ บั๊กเส้าคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 24 ตัน
☐ บั๊กเส้าค่อม้อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 800 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนขายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ขี้องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บ.เอสที หรือเทอร์รี่ (2018) จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			7,102.16
หม้อแปลง			615,555.87
แรงต่ำ			679,617.32
แรงสูง			695,045.10
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			135,211.12
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			32,000.00
ค่าหอไลน์			16,300.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	2,175,831.57
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		152,308.21
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,328,139.78

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2,328,139.78 บาท (เสามแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปด) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมวงค์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บก. 05508/156

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง