



บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แยกป้าไสว

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) แยกป่าไผ่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 5 ถนน ตำบล มาบางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ ร้านขายของชำ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟฟ้าจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 150 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____
- แรงสูงภายใน ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐ _____
- หม้อแปลงภายใน ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____
- ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
☐ _____
- แรงต่ำภายนอก ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____
- คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด
- มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
จำนวน 3 ชุด
- รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บ.จีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) แยกบ้ำไสว

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			7,887.52	7,887.51
แรงสูงภายใน				79,970.54
หม้อแปลงภายใน				291,814.19
คปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์				4,200.00
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าชอทไลน์				16,292.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	7,887.52	410,164.24
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			28,711.50
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			438,875.74

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 438,875.74 บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 7,887.52 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๕๐๖๖๖/๒๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๔ มี.ค. ๖๖
(นายอรุณ สุขสว่าง)
ผจก.กฟภ. ปลวกแดง