



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
 เลขที่ _____ วันที่ 8 พ.ค. 2563
 เรื่อง การขายเขตรบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บ.เอสเคที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผอ.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000934282 ตว. 16 มีนาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปตท.ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.เอสเตท กรุป (ประเทศไทย) จำกัด บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4 ถนน — ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ หมู่บ้าน มีผู้ใช้ไฟ 20 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 14 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 20 ราย ไฟกำลัง 22.3 กว. รายละเอียดยไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
- ☐ พาดค้ำยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
- ☐ พาดค้ำยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
- ☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี. ขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
- ☐ พาดค้ำยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ 12 _____ เมตร จำนวน _____ 9 _____ ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
- ☒ พาดค้ำยสายขนาด _____ 95 AW ต.มม. จำนวน _____ 4 _____ สาย ระยะทาง. _____ 100 _____ เมตร
- ☐ พาดค้ำยสายเมนขาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☒ พาดค้ำยสายขนาด _____ 50 AW ต.มม. จำนวน _____ 1 _____ สาย ระยะทาง. _____ 100 _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย


บ.เอสเตท กรุป (ประเทศไทย) จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			
แรงต่ำ			109,181.97
รีดออนแรงสูง			
รีดออนหม้อแปลง			
รีดออนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะภายใน			22,696.74
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงขุดท่อน			
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	126,878.71
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			8,881.51
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			135,760.22

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 135,760.22 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปดล.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้นี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พงมวุด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./8 0775/2563

อนุมัติ-ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ สุตว่าง)

ผจก.กฟอ.ปดลวแดง

FM-CO-19