



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
KASATONGKAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 29 ต.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ช.3 แม่น้ำคู

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001006513 ลว. 21 ตุลาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ช.3 แม่น้ำคู บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3
ถนน ตำบล แม่น้ำคู อำเภอ ปากแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ร้านขายของชำ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มทข.4
อยู่ต่ำกว่าสถานีฯ ระยะทางประมาณ 11 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง 150 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐

หม้อแปลงภายใน ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั้งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัดต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนขาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
จำนวน 3 ชุด

รีดดอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ข.3 แม่ข่าย

ประเภท	งบ กฟผ.			งบผู้ไฟฟ้า
	สำรวจจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			17,385.00	50,851.85
แรงสูงภายใน				85,600.06
เนื่อแปลงภายใน				237,154.07
คาบไซเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์				4,200.00
รีดดอนแรงสูง				2,517.00
รีดดอนหมักแปลง				
รีดดอนแรงต่ำ				
ค่าสอบไลน์				16,716.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	17,385.00	407,038.98
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				28,492.73
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				435,531.71

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 435,531.71 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดคืนเวลา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ


สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟผ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรวจจ่าย จำนวน 0.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท และงบลงทุน จำนวน 17,385.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟผ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายแนบมา รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ไฟฟ้าพร้อมด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด-กค./655/4 / 2563

อนุมัติ - ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประชา กิจพงษ์ชัย)
รจก.(ท) รช.ผจก.กฟผ.ปค.
29 ต.ค. 2563