



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก.ย.ช.อ.ก.อ. ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ก.ฟ.อ.ป.ล.ด. ถึง กฟอ.ป.ล.ด.
เลขที่ _____ วันที่ 29 ต.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ป.ล.ด.- บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วังแขวง

เรียน ผบ.ก.ฟ.อ.ป.ล.ด. ผ่าน รก.ก. (ท) กฟอ.ป.ล.ด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001006516 ลว. 21 ตุลาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายใน ผบ.ก. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วังแขวง บ้านเลขที่ หมู่ที่ 5
ถนน ตำบล ปลงกแดง อำเภอ ปลงกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ร้านขายของชำ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ใกล้จากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 20 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง 150 กว.
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัดต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนขาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
จำนวน 3 ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วิทยาเขต

แผนก	งบ กฟผ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรวจจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			17,385.00	17,362.84
แรงสูงภายใน				85,535.06
หม้อแปลงภายใน				245,543.56
สถานีเคเบิล				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์				4,200.00
รีดกลืนแรงสูง				1,770.00
รีดกลืนหม้อแปลง				
รีดกลืนแรงต่ำ				
ค่าอะไหล่				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	17,385.00	374,411.46
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
				400,620.26

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 400,620.26 บาท (สี่แสนหกร้อยยี่สิบบาทสี่สิบหกสตางค์)
 กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะคิดงวดแรกเก็บคิดต่างหากตามระเบียบ
 ถ้าได้รับเงินลงทุนส่วนของ กฟผ. ให้หักจ่ายจากงบสำรวจจ่าย จำนวน 0.00 บาท
 งานทำการ จำนวน 0.00 บาท และงบลงทุน จำนวน 17,385.00 บาท
 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟผ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
 อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ.
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
 ของผู้ใช้งบแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
 หัวหน้าแผนกบริหารงาน

ที่ ก.ป.ด.บ.ล. 65567/1563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประชา กิจพจน์)

รจก.(ท) รช.ผจก.กฟผ.ปต.

29 ต.ค. 2553