



เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

รายละเอียด

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ..... ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว.  
รายละเอียดไฟกำลัง .....

3.

4. ผู้เขียนได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

### วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น  
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น  
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 60 เมตร  
☐

แรงสูงภายใน ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น  
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น  
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 50 เมตร  
☐

หม้อแปลงภายใน ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด  
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น  
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง  
☐

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น  
☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร  
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์  
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น  
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น  
☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร  
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร  
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์  
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์  
จำนวน 1 ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตรบบจำหน่าย นายพรชัย ขุนติกาญจน์

| แผนก                | งบ กฟภ.   |       |       | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|-----------|-------|-------|------------|
|                     | สำรองจ่าย | ทำการ | ลงทุน |            |
| แรงสูงภายนอก        |           |       |       | 103,085.24 |
| แรงสูงภายใน         |           |       |       | 86,174.93  |
| หม้อแปลงภายใน       |           |       |       | 184,449.88 |
| คาปาซิเตอร์         |           |       |       |            |
| แรงต่ำภายนอก        |           |       |       |            |
| มิเตอร์             |           |       |       |            |
| รีดอนแรงสูง         |           |       |       |            |
| รีดอนหม้อแปลง       |           |       |       |            |
| รีดอนแรงต่ำ         |           |       |       |            |
| ค่าสหไลน์           |           |       |       | 10,000.00  |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |           |       |       |            |
| หักค่าสำรวจออกแบบ   |           |       |       | -5,000.00  |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 378,710.05 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |           |       |       | 26,509.70  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |           |       |       | 405,219.75 |

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 405,219.75 บาท ( สี่แสนห้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ )  
กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

ค่าโครงประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินงาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)  
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 68652/1663

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ขาญมานิต)

ผจก.กฟอ.ปสค.

17 พ.ย. 2563