



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 22 ต.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายสำรวย คบขุนทด

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001004351 ลว. 12 ตุลาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายสำรวย คบขุนทด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4
ถนน _____ ตำบล _____ แม่น้ำคู่ อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ _____ บ้าน _____ มีผู้ใช้ไฟ 4 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 15 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 4 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 3.2 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้เขียนได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9,12 เมตร จำนวน 2,8 ต้น

☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 220 เมตร

☐

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด

☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง

☐

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์

☐

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน 4 ต้น

☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 200 เมตร

☐ พาดด้วยสายเมนขายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์

จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์

จำนวน _____ ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายตำรวจ กนกนาค

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			148,155.82
หม้อแปลง			204,706.65
แรงต่ำ			124,493.76
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสหบทแรงสูงภายนอก			10,000.00
ค่าหอไถ่			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเงิน	0.00	0.00	497,356.23
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		34,814.94
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		532,171.17

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 532,171.17 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 บานครั้งนี้อินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 แอมป์) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง งบประมาณการ บันทึกอนุญัตติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมวงค์)

หัวหน้าแผนกการอุดหนุน

ที่ ก.2 ปด.-บค./ ๒๔๑๒

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประชา กิจพงษ์นิษฐ์)

รชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ ปด

22 ต.ค. 2563