



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ - 3 ธ.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท อีสเทิร์น ดี ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผอ.กฟอ.ปลด. ผ่าน รก.ก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001012850 ลว. 13 พฤศจิกายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อีสเทิร์น ดี ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 5
ถนน ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ โครงการทรัพย์สิน 999 เฟด 6 มีผู้ใช้ไฟ 98 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 98 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 338.1 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 , 12.20 เมตร จำนวน 15 , 2 ต้น
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 450 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 1,000 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 45 ต้น
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 1,000 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชยคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดดอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท อิสรทัศน์ ดี ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ค่าการ	ลงทุน	
แรงสูง			517,271.70
หม้อแปลง			530,479.70
แรงต่ำ			556,454.82
รีดกอนแรงสูง			
รีดกอนแรงต่ำ			3,530.00
รีดกอนหม้อแปลง			
ค่าแรงต่อทโบล			10,000.00
ค่าสามหม้อแรงสูงภายนอก			50,000.00
ไฟฟ้าแรงละ			116,090.85
นิคมการค้าใน			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,783,827.07
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		124,867.89
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,908,694.96

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,908,694.96 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ฎีกาติดตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟผ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันกันด้วยว่า หากต่อมาได้มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อีกได้ให้ กฟผ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (500 เดวีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบบทลง ประขาชการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหนี้งาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมเชาว
 ทน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.บค. 37484/2563

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)

ผจก.กฟผ.ปลด.

3 ธ.ค. 2563