การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.

เลขที่ วันที่ 25 ม.ค. 2564

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บ.โพธิ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001018691 ลว. 8 ธันวาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

<u>รายละเอียด</u>

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.โพธิ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ถนน ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 17 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 25 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 17 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 19 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปักเสา คอร. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น

☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด

☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง

☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์

☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปักเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 12 ต้น

☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 260 เมตร

☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์

จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์

จำนวน _____ ชุด

รื้อถอน ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย บ.โพธิ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			24,453.89
หม้อแปลง			169,116.79
แรงต่ำ			188,973.78
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			6,116.00
รื้อถอนแรงต่ำ			1,319.00
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			9,000.00
ค่าฮอทไลน์			15,899.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	414,878.46
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		29,041.49
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	443,919.95

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 443,919.95 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยืนราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรมฮวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./327/2564
อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)
ผจก.กฟอ.ปลด.
25 ม.ค. 2564