



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 17 ก.พ. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายบรรจบ เมืองเอี่ยม

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รกค.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001033542 ลว. 29 มกราคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายบรรจบ เมืองเอี่ยม บ้านเลขที่ หมู่ที่ 5
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถว มีผู้ใช้ไฟ 53 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 13 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 53 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 78 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

.....
.....
.....
3.
.....
.....
.....

4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบบนั้ร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 15 ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายบรรจบ เมืองเอี่ยม

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			28,872.45
หม้อแปลง			204,969.29
แรงต่ำ			183,802.35
รื้อถอนแรงสูง			2,180.00
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			124.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ค่าหอทดไลน์			16,973.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	446,921.09
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		31,284.48
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		478,205.57

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 478,205.57 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปสค.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมวงค์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปสค.-บค./๑๑๙/๒๕๖๔

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายรุ่งโรจน์ ชานูมานิต)
 ผจก.กฟอ.ปสค.
 17 ก.พ. 2564