



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด.

ถึง

กฟอ.ปลด.

เลขที่

วันที่

29 เม.ย. 2564

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.-

บริษัท เดอะ เน็กซ์ แอสเซท จำกัด(เฟส 2)

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001045137 ลว. 4 มีนาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เดอะ เน็กซ์ แอสเซท จำกัด(เฟส 2) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ ขอใช้เพื่อ โครงการหมู่บ้านเดอะเน็กซ์วิลเลจ 3 มีผู้ใช้ไฟ 64 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 64 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 220.8 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีคำนวณการ

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
 ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
 ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
 ☐

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 , 12 , 12.20 เมตร จำนวน 1 , 4 , 1 ต้น
 ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
 ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 90 เมตร
 ☐

หม้อแปลง ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
 ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
 ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
 ☐

แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
 ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 330 เมตร
 ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
 ☐

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 22 ต้น
 ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
 ☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 330 เมตร
 ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
 ☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
 จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
 จำนวน ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เคอะ เน็กซ์ แอสเซท จำกัด(เฟส 2)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			147,798.79
หม้อแปลง			262,090.19
แรงต่ำ			273,765.63
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			25,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			61,102.34
มิเตอร์ภายใน			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	779,756.95
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		54,582.99
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	834,339.94

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 834,339.94 บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้...ผจก.กฟอ.ปด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
 ทน.บค.

ที่ ก.2 ปดค.-บค./24566/2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจน์ย์)

รกก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปด.

29 เม.ย. 2564