



ถึง กฟอ.ปสค.

วันที่

5 ឆ.ប. 2564

การขยายเขตรบบจำหน่าย กฟอ.ปตด.-

นายสามารถ ถิทธิมาศ

ตาม คำร้องเลขที่ 120001052126 ลว. 22 มีนาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายสามารถ ถุทธิมาศ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3

ถนน	ตำบล	แม่น้ำคู่	อำเภอ	ปลวกแดง	จังหวัด	ระยอง
-----	------	-----------	-------	---------	---------	-------

ขอใช้เพื่อ บ้านจัดสรร มีค่าใช้จ่าย 8 ราย หมอแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก

ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มابข้า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 8 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 18 กว.

รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ขายสินค้าออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 9,12 เมตร จำนวน 4,1 ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 350 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดดอน ☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายสามารถ ฤทธิมาศ

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			113,997.19
แรงต่ำ			187,577.06
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			3,002.00
รื้อถอนแรงต่ำ			5,999.00
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			2,000.00
ค่าหอไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	322,575.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		22,580.27
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		345,155.52

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 345,155.52 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมากมีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1644/1564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายรุ่งโรจน์ ชานูมานิต)
 ผจก.กฟอ.ปตด.
 5 เม.ย. 2564