



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 26 ส.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.มายางพร (ซ.42 มายางพร)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001104109 ลว. 24 สิงหาคม 2546 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.มายางพร (ซ.42 มายางพร) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ไฟสาธารณะ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 1 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายนอก</u>	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
<u>แรงสูงภายใน</u>	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
<u>หม้อแปลงภายใน</u>	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
<u>ไฟสาธารณะ</u>	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
<u>คาปาซิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
	จำนวน ชุด
<u>มิเตอร์</u>	☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
	จำนวน 1 ชุด
<u>รีดลอน</u>	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.มายางพร (ช.42 มายางพร)

แผ่นก	งบ กฟภ.			งบผู้ไฟฟ้า
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงต่ำภายนอก				
หม้อแปลงภายใน				158,560.00
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			1,846.00	1,600.00
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าฮอทไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,846.00	173,160.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			12,121.20
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			185,281.20

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 185,281.20 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 1,846.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ. ค่า และ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๘๘๑๒/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)
ผจก.กฟอ.ปฉ.
26 ส.ค. 2564