



เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001094211 สว. 23 กรกฎาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น พบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ดาสิทธิ์ (ขอยทรัพย์สินสมบูรณ์) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 1 _____

ถนน _____ ตำบล _____ ดาสิทธิ์ _____ อำเภอ _____ ปลวกแดง _____ จังหวัด _____ ระยอง _____

ขอใช้เพื่อ _____ บ้าน _____ มีผู้ใช้ไฟ _____ 90 _____ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก _____

ระบบจำหน่ายแรงสูง _____ 3 _____ เฟส 22 เควี. วงจรที่ _____ 7 _____ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ มาบข่า _____

อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ _____ 20 _____ กม. _____

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 90 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 210 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3. _____

4. ผู้ขายสินค้าออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒	ปักเสา คอร. ขนาด	9,12,12.20	เมตร	จำนวน	1,16,1	ต้น
	☐	ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☒	พาดด้วยสายขนาด	25OHGW,50SAC ต.มม.	จำนวน	3	สาย ระยะทาง.	600 เมตร
☐							
แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☐	ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด	25OHGW,50SAC ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐						
หม้อแปลงภายนอก	☐	ปักเสาคอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง
	☐	ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	3 เฟส 22 เควี. ขนาด	100,250	เควีเอ. จำนวน	1,1	เครื่อง
	☐						
ไฟสาธารณะ	☐	ปักเสาคอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☒	พาดด้วยสายขนาด		ต.มม. จำนวน		สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด		วัตต์ จำนวน		ชุด	จัดหาอุปกรณ์
	☐						
แรงต่ำภายนอก	☒	ปักเสาคอร. ขนาด	9	เมตร	จำนวน	38	ต้น
	☐	ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☒	พาดด้วยสายขนาด	95	ต.มม. จำนวน		สาย ระยะทาง.	1,200 เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนขายคาขนาด		ต.มม. จำนวน		สาย ระยะทาง.	เมตร
☐							
คาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ		เฟส		โวลท์ ขนาด	กิโลวาร์
จำนวน							
ชุด							
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์		แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด		/5 แอมป์	
จำนวน							
ชุด							
รีดลอน	☐	หม้อแปลงระบบ		เฟส ขนาด		เควีเอ จำนวน	เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ตาสีทิพย์ (ขอยทรัพย์สินสมบูรณ์)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			310,850.70
หม้อแปลง			512,842.15
แรงต่ำ			617,347.75
รีดออนแรงสูง			
รีดออนหม้อแปลง			
รีดออนแรงต่ำ			4,324.00
ไฟสาธารณะ			100,186.63
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			35,000.00
ค่าหอทไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,590,551.23
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		111,338.59
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	1,701,889.82

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 1,701,889.82 บาท (งบผู้ไฟฟ้าหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสองสต)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (350 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3 403/2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายรุ่งโรจน์ ชานูมานิต)

ผจก.กฟอ.ปลด.

2 ส.ค. 2564