



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 6 ก.ย. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท เคอะวิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001092116 ลว. 19 กรกฎาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เคอะวิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4 ถนน _____ ตำบล _____ มายางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง ขอใช้เพื่อ โครงการ เคอะวิน บ่อวิน มีผู้ใช้ไฟ 56 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 4 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 4 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 56 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 196 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บีกเสา คอร. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น

☐ บีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ บีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด

☐ บีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง

☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 600 เมตร

☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์

☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ บีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 35 ต้น

☐ บีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 600 เมตร

☐ พาดด้วยสายเมนขายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ _____

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์

จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์

จำนวน _____ ชุด

รีลล่อน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เดอะวิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			25,281.79
หม้อแปลง			295,086.02
แรงต่ำ			473,474.40
รื้อถอนแรงสูง			2,182.00
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			70,135.21
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			25,000.00
ค่าสหกรณ์			17,140.77
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	903,300.19
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		63,231.01
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		966,531.20

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 966,531.20 บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมวงศ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปดค.-บค./ 8996/2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)

ผจก.กฟอ.ปด.

6 ก.ย. 2564