



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 21 ก.ย. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001115021 ลว. 21 กันยายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ การซ่อมรถยนต์ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 13 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายนอก</u>	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
	☐	ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ค.มม. จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร	
	☐				
<u>แรงสูงภายใน</u>	☒	ปักเสา คอร. ขนาด 12	เมตร	จำนวน 1	ต้น
	☐	ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
	☒	พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ค.มม. จำนวน 3	สาย ระยะทาง.	50	เมตร
	☐				
<u>หม้อแปลงภายใน</u>	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง
	☐	ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50	เควีเอ. จำนวน 1	เครื่อง	
	☐				
<u>ไฟสาธารณะ</u>	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ค.มม. จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด	วัตต์ จำนวน	ชุด	จัดหาอุปกรณ์
	☐				
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
	☐	ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ค.มม. จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด	ค.มม. จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐				
<u>คาปาซิเตอร์</u>	☐	ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส	โวลท์ ขนาด	กิโลวัตร์
		จำนวน	ชุด		
<u>มิเตอร์</u>	☒	ติดตั้งมิเตอร์ 30	แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด	1/5	แอมป์
		จำนวน 1	ชุด		
<u>รีดลอน</u>	☐	หม้อแปลงระบบ	เฟส ขนาด	เควีเอ จำนวน	เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ไฟฟ้า
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				85,929.81
หม้อแปลงภายใน				211,473.65
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			9,874.00	4,200.00
ร็อดอนแรงสูง				
ร็อดอนหม้อแปลง				
ร็อดอนแรงต่ำ				
ค่าสหออนไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				5,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	9,874.00	311,603.46
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			21,812.24
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			333,415.70

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 333,415.70 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 9,874.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./4๖๖5/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ขาญมานิต)
ผจก.กฟอ.ปค.
21 ก.ย. 2564