



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ _____ วันที่ 14 ก.ย. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- บริษัท ราชพฤกษ์ วอลล์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001099304 ลว. 10 สิงหาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ราชพฤกษ์ วอลล์ จำกัด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 66 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 14 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 66 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 75 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้เขียนได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายนอก</u>	☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9,12,12.20 เมตร จำนวน 2,5,1 ตัน
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 120 เมตร
	☐
<u>แรงสูงภายใน</u>	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
<u>หม้อแปลงภายนอก</u>	☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
<u>ไฟสาธารณะ</u>	☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☒ ปีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 22 ตัน
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. 250 เมตร
	☒ พาดด้วยสายเมนหยาบขนาด 50 ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. 30 เมตร
	☐
<u>คาปาซิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์ จำนวน ชุด
<u>มิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์ จำนวน ชุด
<u>รีดลอน</u>	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ราชพฤกษ์ วอเตอร์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			370,087.77
หม้อแปลง			295,086.02
แรงต่ำ			454,307.47
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			25,000.00
ค่าขอลาไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,149,481.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		80,463.69
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,229,944.95

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,229,944.95 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบห้าสต.)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปสค.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือ โครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด-บค./4๒๖ / ๒๕๖๔

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)

ผจก.กฟอ.ปสค.

4 ก.ย. 2564