



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 2 พ.ย. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- หจก.เอส.พี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล

เรียน ผกก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รกก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001114500 ลว. 20 กันยายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ หจก.เอส.พี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 63 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 12 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 63 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 185 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12,12.20 เมตร จำนวน 11,1 ตัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 22 ตัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 500 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

หจก.เอส.พี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			494,338.02
หม้อแปลง			295,126.37
แรงต่ำ			295,368.67
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			1,319.00
ไฟสาธารณะ			52,221.23
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			25,000.00
ค่าหอทไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,168,373.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		81,786.13
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	1,250,159.42

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 1,250,159.42 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตาง)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด.... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปดค.-บค./4967/2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นาย นัตเรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปด.

- 2 พ.ย. 2564