



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสด. ถึง กฟอ.ปสด.
เลขที่ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสด.- นางวาสนา วิจิตร

เรียน ผจก.กฟอ.ปสด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001115703 ลว. 22 กันยายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางวาสนา วิจิตร บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถว มีผู้ใช้ไฟ 21 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 21 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 22 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินยอมออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ตัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัดต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ตัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 100 เมตร
☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รีล่อน ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางวาสนา วิจิตร

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			21,881.61
หม้อแปลง			113,307.49
แรงต่ำ			139,335.78
รื้อถอนแรงสูง			1,613.00
รื้อถอนหม้อแปลง			6,116.00
รื้อถอนแรงต่ำ			1,437.00
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			90,000.00
ค่าชอทดไลน์			16,001.17
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	389,692.05
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		27,278.44
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		416,970.49

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 416,970.49 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมวงค์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./4678/ 2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายนักเรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปลด.
 1 ต.ค. 2564