



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 5-1 พ.ย. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายอุเทน คุ่มวิจิตร

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001107534 ลว. 2 กันยายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายอุเทน คุ่มวิจิตร บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถว มีผู้ใช้ไฟ 12 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 13 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 12 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 10 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น

☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 120 เมตร

☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น

☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร

☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด

☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น

☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง

☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร

☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์

☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น

☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 150 เมตร

☒ พาดด้วยสายเมนขนาด 50 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 40 เมตร

☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์

จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์

จำนวน ชุด

รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายอุเทน ตุ่มวิจิตร

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			77,163.15
หม้อแปลง			268,481.48
แรงต่ำ			68,332.54
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			2,267.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ค่าชอทไลน์			16,587.77
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	448,831.94
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		31,418.24
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	480,250.18

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 480,250.18 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมวงค์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บด./4962/2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายณรงค์ เรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปลด.

1 พ.ย. 2564