



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ 26 พ.ย. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- บริษัท ดีแทค ไตเน็ต จำกัด (RYG-0754)

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001132797 ลว. 18 พฤศจิกายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดีแทค ไตเน็ต จำกัด (RYG-0754) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ เสาโทรศัพท์ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 100 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายใน ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนขายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 100 /5 แอมป์
จำนวน 1 ชุด

รีลล่อน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) **ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย**

บริษัท ดีแทค ไตเน็ต จำกัด (RYG-0754)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ไฟฟ้า
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				50,091.82
แรงสูงภายใน				62,349.51
หม้อแปลงภายใน				157,510.43
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์				1,600.00
มิเตอร์ TOU				5,940.00
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าชอทไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	290,491.76
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			20,334.42
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			310,826.18

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 310,826.18 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบหกบาทสิบแปดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๕๒๔๔ ๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง

รจน.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.

26 พ.ย. 2564