



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ E 2 จ.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- บริษัท เจเคเอส พิวส์เจอร์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001109737 ลว. 8 กันยายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เจเคเอส พิวส์เจอร์ จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 50 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 1 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อมตะซีดี
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคิ้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 7 ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบบ่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 17 ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชยคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เจเคเอส พิวส์เจอร์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			257,680.64
หม้อแปลง			533,695.17
แรงต่ำ			226,658.31
รื้อถอนแรงสูง			-
รื้อถอนหม้อแปลง			-
รื้อถอนแรงต่ำ			-
ไฟสาธารณะ			37,618.92
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			-
ค่าหอไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,060,653.04
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
		0.00	1,134,898.75

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,134,898.75 บาท (านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้า) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง มาในครั้งนี้นั้นดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (..... เครือเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๗๗๗๒/๒๕๖๔

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายณรงค์เรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปตด.
๒ ๕.ค. ๒๕๖๔