



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ _____ วันที่ 2 มี.ค. 2565
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- นางวาสนา แก้วไพล

เรียน ผบค.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001150288 ลว. 21 มกราคม 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางวาสนา แก้วไพล บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3
ถนน _____ ตำบล _____ แม่น้ำคู่ อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยะของ
ขอใช้เพื่อ _____ บ้าน _____ มีผู้ใช้ไฟ 9 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 9 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 56 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☐	ปักเสา คอร. ขนาด _____	เมตร	จำนวน _____	คัน
	☐	ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด _____	เมตร	จำนวน _____	คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____	สาย ระยะทาง. _____	เมตร	
	☐	_____			
แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด _____	เมตร	จำนวน _____	คัน
	☐	ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด _____	เมตร	จำนวน _____	คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____	สาย ระยะทาง. _____	เมตร	
	☐	_____			
หม้อแปลงภายนอก	☐	ปักเสาคอร. ขนาด _____	เมตร	จำนวน _____	คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐	ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด _____	เมตร	จำนวน _____	คัน
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง			
	☐	_____			
ไฟสาธารณะ	☐	ปักเสาคอร. ขนาด _____	เมตร	จำนวน _____	คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด _____	ต.มม. จำนวน _____	สาย ระยะทาง. _____	เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____	วัตต์ จำนวน _____	ชุด _____	จัดหาอุปกรณ์
	☐	_____			
แรงต่ำภายนอก	☒	ปักเสาคอร. ขนาด 9	เมตร	จำนวน 11	คัน
	☐	ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด _____	เมตร	จำนวน _____	คัน
	☒	พาดด้วยสายขนาด 95	ต.มม. จำนวน 4	สาย ระยะทาง. 350	เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____	ต.มม. จำนวน _____	สาย ระยะทาง. _____	เมตร
กาปาซีเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซีเตอร์ระบบ _____	เฟส _____	โวลท์ ขนาด _____	กิโลวาร์
		จำนวน _____	ชุด		
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์ _____	แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____	/5 แอมป์	
		จำนวน _____	ชุด		
รื้อถอน	☐	หม้อแปลงระบบ _____	เฟส ขนาด _____	เควีเอ จำนวน _____	เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ขี้องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางวาสนา แก้วไพล

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			222,679.25
แรงต่ำ			200,942.66
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ค่าหอไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	443,621.91
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		31,053.53
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		474,675.44

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 474,675.44 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ขึ้นคิดชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล ธรรมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./899/๖๘๘

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
2 ๖.ค. 2565