



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 16 ส.ค. 2565
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายสมาน ก้องเสาะ (140.ม)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001209432 ลว. 19 กรกฎาคม 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมาน ก้องเสาะ (140.ม) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ร้านขายของ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 12 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง 150 วัตต์ โหลดรวมประมาณ 45 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยืนยันคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

สำเนาการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำ

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 80 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
- จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

ร็อดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) **ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย**

นายสมาน ก้องเสาะ (140.ม)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง		233,688.34	
แรงต่ำ		15,946.52	33,559.37
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง		3,325.00	
รื้อถอนแรงต่ำ		213.00	
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก		2,000.00	
ค่าสหกรณ์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	255,172.86	33,559.37
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		2,349.16
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	276,657.38	35,908.53

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 35,908.53 บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบสามสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล ทรมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปดค.-บค./๒6๗/๒๕๖๕

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายณรงค์ เรือง

ผจก.กฟอ.ปด.

16 ส.ค. 2565