



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
 เลขที่ วันที่ ๕๑ ส.ค. ๒๕๖๓
 เรื่อง การขยายเขตรบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท บ้าน คีดี โฮม กรุ๊ป จำกัด

เรียน ผกก.กฟอ.ปสด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001209335 ลว. 19 กรกฎาคม 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท บ้าน ดีดี โฮม กรุ๊ป จำกัด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 2
ถนน _____ ตำบล _____ มาบยางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ _____ หมู่บ้านจัดสรร _____ มีผู้ใช้ไฟ _____ 36 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง _____ 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ _____ 9 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ _____ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ 36 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 112 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 21 ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 600 เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบบนนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 9 ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 160 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดดอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท บ้าน คีดี โฮม กรุ๊ป จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		355,049.90	355,049.89
หม้อแปลง			361,898.76
แรงต่ำ			144,810.10
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			30,518.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			39,636.57
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ค่าชอทไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	355,049.90	952,913.32
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		66,703.93
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	355,049.90	1,019,617.25

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,019,617.25 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปดค... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อินดิให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อินดิชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปดค.-บค./ ๐๕๔๒/๒๕๖๕

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง

รจก.(ท) รชมจก.กฟอ.ปดค.

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕