



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 6 ก.พ. 2566
การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายวีรยุทธ เรงาม

เลขที่ 120001269526 ลว. 24 มกราคม 2566
เรียน ผชก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รกค.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001269526 ลว. 24 มกราคม 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายวีรยุทธ เรงาม บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 28 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 13 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 28 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 23 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 70 เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รีดดอน ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายวิรัช เรงาม

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			82,655.40
แรงต่ำ			120,051.53
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			4,657.00
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			6,000.00
ค่าหอไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	223,363.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		15,635.48
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		238,999.41

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 238,999.41 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือ โครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้นั้นให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล ธรรมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปดค.-บค./3521666

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายขวัญชัย นวมติ)
รจณ.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปดค.
6 ก.พ. 2566