



เรียน ผจก.กฟอ.ปสด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001337983 ลว. 4 สิงหาคม 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย  
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ริวโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ 1  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ แม่น้ำคู่ อำเภอ \_\_\_\_\_ ปลวกแดง จังหวัด \_\_\_\_\_ ระยะของ  
ขอใช้เพื่อ \_\_\_\_\_ บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 42 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟฟ้าจาก  
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ MBA01 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า  
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 9.7 กม.  
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ \_\_\_\_\_ กว.  
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ขายสินค้าออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

### วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ตัน  
☐ บั๊กเสาคอมม่อนคอร์. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ตัน  
☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร/phase

แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ตัน  
☐ บั๊กเสาคอมม่อนคอร์. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ตัน  
☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร  
☐ \_\_\_\_\_

หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง \_\_\_\_\_ ชุด  
☐ บั๊กเสาคอมม่อนคอร์. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ตัน  
☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ \_\_\_\_\_ เฟส 22 เควี. ขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ. จำนวน \_\_\_\_\_ เครื่อง  
☐ \_\_\_\_\_

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ตัน  
☒ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ 50 \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ 440 \_\_\_\_\_ เมตร  
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด \_\_\_\_\_ วัตต์ จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด \_\_\_\_\_ จัดหาอุปกรณ์  
☐ \_\_\_\_\_

แรงต่ำภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ ตัน  
☐ บั๊กเสาคอมม่อนคอร์. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ตัน  
☒ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ 95 \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ 440 เมตร/phase  
☐ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร  
☐ \_\_\_\_\_

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ \_\_\_\_\_ เฟส \_\_\_\_\_ โวลท์ ขนาด \_\_\_\_\_ กิโลวาร์  
จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ \_\_\_\_\_ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด \_\_\_\_\_ /5 แอมป์  
จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ \_\_\_\_\_ เฟส ขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ จำนวน \_\_\_\_\_ เครื่อง

# เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ริวโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

| แผนก                | งบ กฟภ.             |       | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|---------------------|-------|------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน |            |
| แรงสูง              |                     |       | 0.00       |
| แรงสูง 50%          |                     |       | 0.00       |
| รื้อถอนแรงสูง       |                     |       | 0.00       |
| หม้อแปลง            |                     |       | 0.00       |
| แรงต่ำ              |                     |       | 374,212.70 |
| รื้อถอนแรงต่ำ       |                     |       | 0.00       |
| ไฟสาธารณะ           |                     |       | 49,802.86  |
| รื้อถอนไฟสาธารณะ    |                     |       | 0.00       |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       | 0.00       |
| ค่าหอโถน            |                     |       | 0.00       |
| หักค่าสำรวจออกแบบ   |                     |       | -5,000.00  |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 0.00  | 419,015.56 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       | 29,331.09  |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 0.00  | 448,346.65 |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 448,346.65 บาท ( สี่แสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์ )  
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย  
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.  
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปค... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง  
 มาในครั้งนี้นี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( ..... เครือข่าย ) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด  
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด  
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมา โภคชัย)

ชผ.บค.รักษาการแทน ผผ.บค.

ที่ ก.2 ปคค.-บค./2521/2566

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวุฒิชัย นวมติ)  
 รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปค.  
 24 ส.ค. 2566