



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 22 ส.ค. 2566
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายกฐิน เต็มกักดี

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๓๙๓๖๔ ลว. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายกฐิน เต็มกักดี บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๓
ถนน ตำบล ฅบายพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ ๓๐ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ PLU๐๙ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง ๑
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย

๓.

๔. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บักเสาคอร. ขนาด ๙,๑๒,๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๙,๕,๑ ดัน

☐ บักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน

☒ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๑๓/๐ เมตร

☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ บักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน

☐ บักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน

☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ บักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด

☐ บักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน

☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน

☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์

☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ บักเสาคอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓/ ดัน

☐ บักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน

☒ พาดด้วยสายขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๑๖๐ เมตร

☒ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๖๐ เมตร

☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์

จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /๕ แอมป์

จำนวน _____ ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย นายกรุ่น เต็มภักดี

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		๑๐๐,๒๙๒.๓๙'	๑๐๐,๒๙๒.๓๙'
หม้อแปลง			๓๗/๑,๔๑๑.๓๒
แรงต่ำ			๑๖๔,๖๖๗.๒๘
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าชอทไลน์			๑๔,๐๐๐.๐๐
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	๐.๐๐	๑๐๐,๒๙๒.๓๙'	๖๓/๕,๓๓/๐.๙๙'
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%		๔๗,๒๓/๕.๙๗'
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐๐,๒๙๒.๓๙'	๓/๒๒,๖๔๖.๙๖

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓/๒๒,๖๔๖.๙๖ บาท (จัดสรรสองหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบหกสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๒๕๐ เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโกศลชัย)

ชฟ.บค. รักษาการแทน ทพ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./ ๑๕๐๒/๖๖

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายขวัญชัย นวมดี)
รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนที่ 1/ 2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

Version 1

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

ตามที่ กฟอ.ปลวกแดง

ได้มอบให้ ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ดำเนินการก่อสร้าง

นายกฐิน เต็มภักดี

หมู่ 3 ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

ในชั้นนี้เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานในการก่อสร้าง/รื้อถอน ดังรายการต่อไปนี้

RD27-017/660473

แผนก	แรงสูงภายนอก(คิด 50%) 03.1		งบ: ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%		
	รายการ 8004470214	ประมาณการ	%ขออนุมัติ	อนุมัติ	คงเหลือ
	- ค่าแรง (บาท) 0030	25,327	100%	25,327	0
	- ค่าควบคุมงาน (บาท)	7,598	100%	7,598	0
	- ค่าขนส่ง (บาท)	7,096	100%	7,096	0
	- ค่าเบ็ดเตล็ด (บาท)	9,097	100%	9,097	0
	รวม (บาท)	49,118		49,118	0
แผนก	หม้อแปลงภายนอก 02.1		งบ: ผู้ใช้ไฟ		
	รายการ 8004470215	ประมาณการ	%ขออนุมัติ	อนุมัติ	คงเหลือ
	- ค่าแรง (บาท) 0030	17,715	100%	17,715	0
	- ค่าควบคุมงาน (บาท)	5,315	100%	5,315	0
	- ค่าขนส่ง (บาท)	4,785	100%	4,785	0
	- ค่าเบ็ดเตล็ด (บาท)	17,339	100%	17,339	0
	รวม (บาท)	45,154		45,154	0
แผนก	แรงต่ำภายนอก 02.1		งบ: ผู้ใช้ไฟ		
	รายการ 8004470216	ประมาณการ	%ขออนุมัติ	อนุมัติ	คงเหลือ
	- ค่าแรง (บาท) 0030	32,449	100%	32,449	0
	- ค่าควบคุมงาน (บาท)	9,735	100%	9,735	0
	- ค่าขนส่ง (บาท)	5,104	100%	5,104	0
	- ค่าเบ็ดเตล็ด (บาท)	7,468	100%	7,468	0
	รวม (บาท)	54,756		54,756	0