



เรียน ผจก.กฟอ.ปตด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปตด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001323575 ลว. 27 มิถุนายน 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผกค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอสซีพีแอส ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 2
ถนน _____ ตำบล _____ มายางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ _____ บ้านจัดสรร _____ มีผู้ใช้ไฟ _____ 100 _____ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง _____ 3 _____ เฟส 22 เควี. วงจรที่ _____ HEA05 _____ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ เหมราช
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ _____ 7.2 _____ กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ กว.
 รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ขายสินค้าออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปักเสา คอ. ขนาด 9 ,12.2 เมตร จำนวน 45 , 1 ต้น
☐ ปักเสาตอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 1 , 3 สาย ระยะทาง. 25 เมตร/phase

แรงสูงภายใน ☐ ปักเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ปักเสาตอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปักเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปักเสาตอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปักเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 800 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปักเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 45 ต้น
☐ ปักเสาตอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 800 เมตร/phase
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดดอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอสซีพีแอส เพอฟอร์ม จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			55,112.37
แรงสูง 50%			0.00
หม้อแปลง			771,830.50
แรงต่ำ			635,488.48
รื้อถอนแรงสูง			0.00
รื้อถอนแรงต่ำ			0.00
รื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะ			0.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			94,409.32
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			50,000.00
ค่าหอโถง			14,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,615,840.67
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		113,108.85
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,728,949.52

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,728,949.52 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (500 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโภคชัย)

ชฟ.บค.รักษาการแทน ผผ.บค.

ที่ ก.2 ปดค.-บค./ 246/166

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชัยวุฒิ นวมดี)
 รก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปดค.
 21 ส.ค. 2565