



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 16 ต.ค. 2566
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท อี ซี อินน์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001335006 ลว. 25 กรกฎาคม 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อี ซี อินน์ จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 5 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ ก่อสร้างห้องแถว 50 ห้อง มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 10 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 3
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 45 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

.....
.....
.....
3.
.....
.....
.....
.....

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 9,12,12.20 เมตร จำนวน 1,21,1 ตัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 700 เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

ไฟฟ้าสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด วัดต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95,50 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 40,160 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท อี ซี อินน์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			347,865.12
หม้อแปลง			283,305.42
แรงต่ำ			44,525.53
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			11,457.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ค่าขอทไลน์			24,291.65
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	721,444.72
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		50,501.13
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		771,945.85

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 771,945.85 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโกชัย)

ชม.บค. รักษาการแทน ทผ.บค.

ที่ ก.2 ปดค.-บค./ 31๖4/25๖๕

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวุฒิชัย นวมติ)
 รจก.(ทป)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปด.

6 ต.ค. 2565