



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 2 ก.พ. 2567
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท บี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001382023 ลว. 13 ธันวาคม 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท บี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 22 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ MBA01 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 9.1 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.
4. ผู้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร/phase

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควี.อ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 100 เมตร/เฟส
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 100 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควี.อ. จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท บี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			22,208.38
แรงสูง 50%			0.00
หม้อแปลง			293,423.94
แรงต่ำ			90,414.13
รื้อถอนแรงสูง			0.00
รื้อถอนหม้อแปลง			0.00
รื้อถอนแรงต่ำ			0.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			18,131.27
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ค่าขอทไลน์			56,676.52
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	485,854.24
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		34,009.80
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		519,864.04

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 519,864.04 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทสี่สตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตด.... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มาในครั้งนี้อันตีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันตีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด

และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโกศลชัย)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ มดล/บรจ

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายขวัญชัย นวมดี)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแผน ผจก.กฟอ.ปตด.

2 ก.พ. 2567