



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 20 ก.พ. 2567
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.แม่น้ำคู้ (ซอย ๓ ริมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๐๒๖๓/๑ ลว. ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.แม่น้ำคู้ (ซอย ๓ ริมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล) บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๓
ถนน ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ไฟสาธารณะ มีผู้ใช้ไฟ ๒ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย

๓.

๔. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW.๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW.๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด

☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ เครื่อง

☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด _____ ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร

☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์

☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปักเสาคอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น

☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด ๕๐,๙๕ ต.มม. จำนวน ๒,๔ สาย ระยะทาง ๑๖๐ เมตร

☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์

จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /๕ แอมป์

จำนวน _____ ชุด

รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.แม่ น้ำคู้ (ชอย ๓ ริมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			
แรงต่ำ			๑๑๕,๘๙๒.๓๒
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			๙,๓๓๘.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ			๓/๓,๖๑๐.๖๐
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
ค่าชดเชยไลน์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๓,๒๔๑.๓๒
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๑๔,๒๒๖.๘๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๐.๐๐	๒๑๗,๔๖๘.๒๑

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒๑๗,๔๖๘.๒๑ บาท (องแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตาง) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๑๖๐ เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโกชชัย)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./ ๖๐๕/๖๕๗

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวุฒิชัย นวมติ)
รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒