



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสด. ถึง กฟอ.ปสด.
เลขที่ วันที่ 2 เม.ย. 2567
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสด.- อบต.ตาสีหี (ซอยเจ็ดโกรก ๖)

เรียน ผจก.กฟอ.ปสด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสด.

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๑๕๔๘๒ ลว. ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ตาสีหี (ซอยเจ็ดโกรก ๖) บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๒
ถนน ตำบล ตาสีหี อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ บ้าน มีผู้ใช้ไฟ ๓/ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๓/ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๒๐ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย

๓.

๔. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปักเสา คอร. ขนาด ๙,๑๒ เมตร จำนวน ๒,๑๖ ต้น
☐ ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง. ๖๐๐ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๒ เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง. ๑,๐๐๐ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปักเสาคอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๙ ต้น
☐ ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๕ สาย ระยะทาง. ๑,๐๐๐ เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /๕ แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.ตาสีทรี (ซอยเจ็ดโกรก ๖)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			๒๘๘,๓๓๒.๗๘
หม้อแปลง			๓/๓๕,๕๐๕.๙๕
แรงต่ำ			๔๘๙,๑๓/๕.๙๓
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			๖,๕๕๖.๐๐
ไฟสาธารณะ			๓/๒,๑๘๗.๓๓
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			๓๒,๐๐๐.๐๐
ค่าชอทไลน์			๕๕,๖๓/๕.๔๑
ค่าสำรวจออกแบบ			๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๘๕,๓๓๒.๕๓
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๑๑๓,๙๐๖.๐๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๐.๐๐	๑,๘๐๒,๒๓๘.๕๐

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑,๘๐๒,๒๓๘.๕๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยี่สิบราคา ๖ เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปส.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๑๖๐ เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโกศลชัย)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปสค.-ปค./ 1085/64

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชัยชัย นวนติ)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสค.

๕ 2 เม.ย. 2567