



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 21 มี.ค. 2567
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท ริวโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001406568 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ริวโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 57 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ PLU15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15.3 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 12, 1.20 เมตร จำนวน 3, 1 ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW, 50SAC ต.มม. จำนวน 1, 3 สาย ระยะทาง. 60 เมตร/เฟส

แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั้ร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 9 เมตร จำนวน 35 ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 800 เมตร/เฟส
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 800 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

กาวาซีเตอร์ ☐ ติดตั้งกาวาซีเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ริวโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			151,415.28
รื้อถอนแรงสูง			0.00
หม้อแปลง			418,032.41
รื้อถอนหม้อแปลง			0.00
แรงต่ำ			474,578.03
รื้อถอนแรงต่ำ			0.00
ไฟสาธารณะ			67,997.76
รื้อถอนไฟสาธารณะ			0.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			25,000.00
ค่าขอมทไลน์			55,674.41
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,187,697.89
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		83,138.85
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,270,836.74

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,270,836.74 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันตีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันตีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโกศลชัย)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปดค.-บค./ ๑๔๓/๒๖๖

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชัยวิชิต นวมศิริ)
 รจก.(ท)ปฏิบัติการแทน ผจก.กฟอ.ปดค.

๒๑ มี.ค. 2567