



เรียน ผจก.กฟอ.ปสด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสด.

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวิรัช ศรีปทุมวงศ์ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๓
ถนน ตำบล มาบยางพร อำเภอบ้านพลวง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ ๓๓ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๙ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บ้านพลวง ๑
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย

en.

๔. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

☐ ปักเสาดอมมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ ปักเสาดอมมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด

☐ ปักเสาดอมมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์ _____

☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปักเสาคอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น

☐ ปักเสาดอมมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๘๐ เมตร

☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๑๕๐ เมตร

☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์

จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด _____ /๕ แอมป์

จำนวน _____ ชุด

รีดดอน ☒ หม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย นายวิรัช ศรีปทุมวงศ์

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			๒๖,๕๓๑.๕๐
หม้อแปลง			๑๖๒,๘๔๐.๔๒
แรงต่ำ			๑๔๑,๓๒๔.๙๗
รื้อถอนแรงสูง			๒,๓๕๔.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลง			๖,๘๒๔.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำ			๑๓๓.๐๐
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			๙,๐๐๐.๐๐
ค่าสายท่อน้ำ			๕๖,๖๓๖.๔๒
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๕,๖๘๔.๔๑
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๒๘,๓๙๗.๙๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๐.๐๐	๔๓๔,๐๘๒.๓๒

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๔๓๔,๐๘๒.๓๒ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟผ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟผ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๒๕๐ เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


 (นายรัชพล สัมมาโกชชัย)
 หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./ ๘๖๑๒๕
 อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายชัยพงษ์ นวนมัติ)
 รก. (ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.ปลด.
 14 มี.ค. 2567