



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กล.

ถึง ผจก.แกลง

เลขที่ ก.๒ กล.(บค.)/ ๑๔๕๖/๒๙

วันที่ - 4 พ.ค. 2559

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.แกลง - นายสุเดชชนะ กลสิกรรม

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๔๗๕๕ ลว. ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.แกลง

ด้วย ผบค.กล.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสุเดชชนะ กลสิกรรม แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งขนาดหม้อแปลง เพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น ผบค. กล. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุเดชชนะ กลสิกรรม เลขที่ ๘๔ หมู่ ๕ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ทำน้ำดื่ม บริเวณ บ้านไร่ ๕ เลขที่- หมู่ ๕ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด ๑๐ MW.) ของสถานีไฟฟ้า แกลง อยู่ห่าง สถานี ระยะเวลาประมาณ ๑๐ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.(ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และ ดำเนินการก่อสร้างเองโดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก. ๑๐๗๓) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ ชุดต่อโลห์ทางแยก

จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งเอง ตามแบบวิศวกร และให้ วิศวกร ตรวจสอบระบบจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนออนุมัติจ่ายไฟ

๓. แผนกหม้อแปลงภายใน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

๔.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำ ๑๕๐:๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑ มิเตอร์	๑๓,๖๐๗.๐๐ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน	๑๓,๖๐๗.๐๐ บาท	

เงินลงทุน ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ ลงทุน แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน(๐๒.๒)

๑ แรงสูงภายใน

	๑๔,๖๓๗.๐๐ บาท
รวมเงิน	๑๔,๖๓๗.๐๐ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑ กำไรขั้นต้น

๔,๓๘๒.๐๐ บาท

๒ % ลดกำไร

%

๓ จำนวนเงินที่ลดราคา

บาท

๔ กำไรสุทธิ

รวมเงิน ๔,๓๘๒.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียม

๑ ค่าสมทบแรงสูง ๑๐๐ เควีเอ.* (๑๐๐)

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒ ค่าตรวจสอบแรงสูง

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓ ค่าตรวจสอบแท่น และรื้อหม้อแปลง

บาท

๔ อื่นๆ

บาท

รวมเงิน ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๑,๐๒๙.๐๐ บาท

ค่าแรงขอทโธ

รวมเงิน ๑๒,๔๖๕.๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๓,๔๙๔.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๐๗๙.๕๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๖,๕๗๓.๕๘ บาท

(สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุน ๔๗,๐๗๓.๕๘ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด
แรงต่ำ เป็นของกฟภ.

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ
และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
เองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาต
ฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟภ.
จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่
ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน และ
หนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



นายชาลิศ เชื้อเงิน
ผ.บ.ค.กฟอ.นกล

ที่ ก.๒ กล.บค./๑๙๘๖/๐๙

อนุมัติ



(นายสุภกร วิสุทธีรัตน์)
ผอ.ก.ฟ.อ.นกล.