



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กล.

ถึง ผจก.แกลง

เลขที่ ก.๒ กล.(บค.)/ ๐๖๕๔/๙

วันที่ 25 พ.ย. 2559

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.แกลง - ผู้จัดการ บริษัท โซติธนันท์วิวดেন্টโปรดัคส์ จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๘๒๘๖๕ ลว. ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.แกลง

ด้วย ผบค.กล.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท โซติธนันท์วิวดেন্টโปรดัคส์ จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งขนาดหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค. กล. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โซติธนันท์วิวดেন্টโปรดัคส์ จำกัด เลขที่ ๑๐๐/๒ หมู่ ๑๑ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ โรงไม้ยาง บริเวณ ซอยมาบพวา ม.๗ ต.วังหว้า เลขที่ ๑๐๐/๒ หมู่ ๑๑ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด ๑๐ MW.) ของสถานีไฟฟ้า แกลง อยู่ห่าง สถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๔๐๐ เควีเอ. (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และ ดำเนินการก่อสร้างเองโดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ ซึ่งได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก. ๑๐๗๓) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ ติดตั้งชุดต่อลัดแยก จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งเอง ตามแบบวิศวกร และให้ วิศวกร ตรวจสอบระบบจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนออนุมัติจ่ายไฟ

๒. แผนกหม้อแปลงภายใน

๒.๑ ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๔๐๐ เควีเอ. (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๓. แผนกเครื่องวัด

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงสูง ๑๐:๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑ มิเตอร์	๑๐๓,๘๔๙.๐๐ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน	๑๐๓,๘๔๙.๐๐ บาท	

เงินลงทุน ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ ลงทุน แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม () ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน(๐๒.๒)

๑ แรงสูงภายใน	๑๔,๔๖๓.๐๐ บาท
รวมเงิน	๑๔,๔๖๓.๐๐ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑ กำไรขั้นต้น	๔,๓๓๙.๐๐ บาท
๒ % ลดกำไร	- %
๓ จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔ กำไรสุทธิ	๔,๓๓๙.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียม

๑ ค่าสมทบแรงสูง ๔๐๐ เควี.เอ.* (๑๐๐)	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒ ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๖๐,๘๐๒.๐๐ บาท

ค่าแรงขอทไลท์

รวมเงิน ๑๒,๘๙๓.๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๗๓,๖๙๕.๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๗๓,๖๙๕.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๕,๑๕๘.๖๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๘๕๓.๖๕ บาท

(เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุน ๗๘,๘๕๓.๖๕ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคาไว้ ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงสูง เป็นของกฟภ.

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
เองนั้น ผู้ใช้ไฟต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
มีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟภ. ทั้งนี้
แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตามหากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน ความรับผิดชอบ
ของผู้ใช้ไฟแต่ ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน และ
หนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายชูลิต เชื้อเงิน)
ทผ.บค.กฟอ.กล.

ที่ ก.๒ กล.(บค.)/๐๘๕๔/๕๙

อนุมัติ



นายวิษิต เจริญวรรณ
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กล.

25 พ.ย. 2559