



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๓๓๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายธีรสิทธิ์ กิตติกุล

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๐๗๙๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายธีรสิทธิ์ กิตติกุล อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๒ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๒ ต.หนองจอก รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ พีโอ.๔๑-๐๐๖๔๖๕ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีรายละเอียดวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ ก.๒-๑๓/๑๒๘๓๖ ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๓๐ อนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายที่ดินจัดสรร นกส.บปก.-โครงการที่ดินเมืองใหม่ แม่น้ำบางปะกง ของบริษัท โอฬารการเกษตร จำกัด โดยมีค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๔๓๗,๔๑๙.- บาท ก่อสร้างตามแผนผังเลขที่ RD๘-๐๑๘/๓๐๖๕ และผู้ใช้ไฟได้ชำระเงินค่าก่อสร้างแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ใบเสร็จเลขที่ ๗๑๓๘๐๖ ลว. ๑๗ ก.ย. ๒๕๓๐ เป็นเงิน ๖๒,๕๑๕.๐๐- บาท

ใบเสร็จเลขที่ ๗๑๓๘๑๕ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๐ เป็นเงิน ๑๕๖,๑๙๔.๕๐- บาท

ใบเสร็จเลขที่ ๔๙๗๐๓๐ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๓๔ เป็นเงิน ๒๑๘,๗๐๙.๕๐- บาท

ในระยะแรก กฟอ.บปก. ได้ดำเนินการปักเสาไว้ โดยที่ยังไม่ได้พาดสายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ และปิด กส.๓ชั่วคราว ต่อมาปี ๒๕๔๘ มีผู้ใช้ไฟก่อสร้างบ้านในโครงการ ๑ หลัง บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำร้องขอให้ กฟอ.บปก. ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ โดยดำเนินการพาดสายไฟฟ้าแรงสูง , ติดตั้งหม้อแปลง และพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ จากหม้อแปลงถึงบ้านผู้ใช้ไฟ

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

■ จุด เอ - จุด บี

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ค่าใช้จ่าย กฟอ.ลงทุน เนื่องจาก บริษัท โอฬารการเกษตร จำกัด ได้ชำระค่าก่อสร้างไว้แล้ว

■ จุด บี - จุด ซี

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น

- ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๑๖ เมตร ค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๔๑,๕๗๓.๓๒- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ ลงทุนเป็นเงิน ๘๒,๙๔๖.๓๙- บาท (แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสรรัชต์ ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ



(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

.....๔๘/ก.พ.๒๕๕๕.....