



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๕๗๗.

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ให้ นายพิชัย ผ่อนเจริญ

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๖๐๘๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจ
แล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายพิชัย ผ่อนเจริญ อยู่บ้านเลขที่ ๑๙/๓ หมู่ ๒ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอ
ติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ หมู่ ๒ ต.พิมพา นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและ
เงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๕ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๐๔๒.๒๙- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสี่สิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙