



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๗๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ - ๖ มี.ค. ๕๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๑๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ หมู่ ๑ ต.เขาตืน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ก่อสร้างอาคาร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๑๐ โหลดสูงสุด ๑๐.๗ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒.๔ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๘ เมตร

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด (ชุดบัสบาร์ กฟภ.ดำเนินการ)

- บีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑, ๑ ต้น

- พาดสายแรงส่งเคเบิลอากาศ(SAC) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๕ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน หม้อแปลงชั่วคราว (เช่า)

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เมื่อบริษัทฯ เลิกเช่า

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ดีมานด์ ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ประกอบซีที. จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ. ลงทุน เป็นเงิน ๑๔,๑๓๖.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒,๗๕๒.๒๕- บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืนาราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ได้รับต้นฉบับแล้ว

อนุมัติ

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ผบ.บค.

ลงชื่อ.....

(.....)

14

ผู้รับ

(.....)