



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๘๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท พุจิ หยาง ลิฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๕๖๗๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท พุจิ หยาง ลิฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่หมู่ ๙ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ผลิตลิฟต์ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๗ โหลดสูงสุด ๙.๗ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

* - ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร (แชนไลน์) พร้อมประกอบตอม่อคอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ , ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด (กฟภ.ดำเนินการ)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร พร้อมประกอบตอม่อคอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ , ๒ ต้น

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบตอม่อคอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ , ๓ ต้น

- พาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ(SAC) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง กฟภ. ดำเนินการ

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๒๖,๓๖๙.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๘,๐๗๖.๓๒- บาท (เจ็ดแสนแปดพันเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐