



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๗/๑๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าให้ นายประสิทธิ์ และแพง

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๔๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายประสิทธิ์ และแพง สถานที่ขอใช้ไฟ อยู่บ้านเลขที่ ๑๒/๑ หมู่ ๒ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ห้างแถว ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า จากเดิม ๑๐๐ เควีเอ เพิ่มเป็น ๑๖๐ เควีเอ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๒ แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเส้า คอร. ขนาด ๙ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร

จำนวน ๓ , ๓ ต้น

- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น

ระยะทางประมาณ ๑๗๗ วงจร กม.

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๓๒๑.๖๕- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ผบ.บค.

อนุมัติ

(นายศุภมิตร กลิ่นทวี)

ผจก.กฟอ.บปก.

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐