



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๓๗๙๓.

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวติ่ง จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๒๒๙๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวติ่ง จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๔ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ก่อสร้าง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๑๐.๗ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจ และประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายใน (ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟ)

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด (ชุดบัสบาร์ กฟภ.ดำเนินการ)
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ , ๑ ต้น
- พาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ(SAC) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน (หม้อแปลงชั่วคราว)

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเอง)

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ดีมานด์ ประกอบซีที. ๕ แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๔,๓๕๑.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๑,๘๘๕.๘๐- บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายศิริชัย ชัยสมบูรณ์)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

อนุมัติ

4๒ ๕.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้อยู่สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน