



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ไฟว์ เค.ที.ไทย จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ไฟว์ เค.ที.ไทย จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๑๔ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ซื้อ-ขายทราย รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ โหลดสูงสุด ๕.๓ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางปะกง ๓ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓ กม. ขนาดหม้อแปลง ๓๑๕ เควีเอ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ หมู่ ๑๔ ต.บางปะกง นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๕x๐.๓๕x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น และ
- ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๕x๐.๓๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ(SAC)ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๓ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑๕ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด (กฟภ.ดำเนินการ)

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ๓ เฟส ๓ สาย ประกอบซีที.แรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๙๙,๕๘๑๔.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๗,๖๔๒.๑๓- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสี่สิบสองบาทสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาศิน)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙