



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงให้ บริษัท ญาดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๓๑...๑๑...๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๘๐๗๒๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ญาดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่หมู่ ๑๖ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ อสังหาริมทรัพย์(หมู่บ้านจัดสรร) รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๖ โหลดสูงสุด ๕.๓ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางปะกง ๓ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๒.๕ กม. นั้น ผบค. ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก โครงการ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร
จำนวน ๑ , ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร
จำนวน ๑๗ , ๑๗ ต้น
- พาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ(SAC) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๔๕ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ และ ๑๖๐ เควีเอ
จำนวน ๑ , ๓ เครื่อง

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๘๙ , ๘๙ ต้น
- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (AW) ขนาด ๕๐ และ ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๑ , ๓ เส้น
ระยะทางประมาณ ๓๙๔ และ ๑,๕๘๒ เมตร

๒.๕ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑,๑๒๒ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๔๔ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๕๘,๒๔๙.๑๗-บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๓ เดือน

อนึ่ง งานดังกล่าว ผบค. กฟอ.บางปะกง ได้สำรวจประมาณการตามแผนผังเดิม ซึ่งผู้ใช้ไฟไม่มาชำระเงินตามกำหนดยึตราคา ๓ เดือน

ดังนั้น ผบค.กฟอ.บางปะกง ขออนุมัติงานดังกล่าวตามแบบแผนผังอนุมัติเดิม ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสรรัชย์ ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ



(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘