



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.(ก.2)

ถึง ผวบ.(ก.2)

เลขที่ ก.2 กบล.(บธ.) 3128/2560 วันที่

เรื่อง ขออนุมัติย้ายจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า ให้กับบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เรียน ผวบ.(ก.2) ผ่าน รฟ.วบ.(ก.2)

22 ธ.ค. 2560

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ ก.2 บปก.(บค.)3182/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ขอให้ กฟภ.2 พิจารณาดำเนินการย้ายจุดติดตั้งเสาระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ให้กับบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ม.3 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อจะทำการปรับปรุงพื้นที่ทัศนียภาพ เป็นทางเข้า-ออก บริเวณดังกล่าว โดยผู้ใช้ไฟ ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

2. ข้อมูล

2.1 กบล.(ก.2) ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเสาระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ดังกล่าวกีดขวางบริเวณทางเข้า-ออก ของพื้นที่ผู้ใช้ไฟ จริง และสามารถย้ายจุดติดตั้งเสาดังกล่าวได้ ตามความประสงค์ของผู้ใช้ไฟโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. และไม่กระทบต่อความมั่นคงของระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์

2.2 เสาระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแบบ SD-TG-4

2.3 การดำเนินการดังกล่าวคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ไฟ ตามระเบียบของ กฟภ.

2.4 สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวกคิดค่าแรงในกรณี 2

3. ข้อพิจารณา

กบล.(ก.2) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กฟภ. และเป็นการบริการผู้ใช้ไฟ จึงเห็นควรย้ายจุดติดตั้งเสาระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ตามความประสงค์ของ ผู้ใช้ไฟ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตำแหน่งติดตั้งเสา จะอยู่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่ ผู้ใช้ไฟโดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 แผนกรื้อถอนระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน 100%)

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 12.20 , 22.00 เมตร จำนวน 2 , 1 ต้น (ชำรุด)

- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแบบ SD-TG-4 จำนวน 1 ชุด (นำกลับมาใช้ใหม่)

- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง จำนวน 6 ชุด (นำกลับมา

ใช้ใหม่)

- รื้อถอนฐานรากของเสาคอนกรีต แบบ F5 จำนวน 1 ชุด (ชำรุด)

- รื้อถอนสายอูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ต.มม. จำนวน 6 เส้น ระยะทาง 156 เมตร

(นำกลับมาใช้ใหม่)

3.2 แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน 100%)

- ปีกเสา คอร. ขนาด 22.00 เมตร จำนวน 2 ต้น

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา แบบ SD-TG-3 จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา แบบ SD-TG-4 จำนวน 1 ชุด (ใช้อุปกรณ์เดิม)

ติดตั้ง/...

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาเหล็กคอนกรีตเปิดอากาศทางโค้ง จำนวน 4 ชุด (ใช้อุปกรณ์เดิม)
- ติดตั้งฐานรากของเสาคอนกรีต แบบ F5 จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งสายล่อมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ต.มม. จำนวน 6 เส้น ระยะทาง 156 เมตร

(ใช้อุปกรณ์เดิม)

3.3 ค่าใช้จ่าย

กบล.(ก.2) ได้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว โดยแยกรายละเอียดดังนี้

งบผู้ใช้ไฟลงทุน

- แผนกรื้อถอนระบบสายส่ง 115 กิโลโวลท์ ภายนอก	เป็นเงิน	32,433.00	บาท
- แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง 115 กิโลโวลท์ ภายนอก	เป็นเงิน	266,051.08	บาท
	รวมเป็นเงิน	298,484.08	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	20,893.89	บาท
	รวมเป็นเงิน	319,377.97	บาท

ค่าใช้จ่ายผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 319,377.97 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยืมราคา 3 เดือน เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ. และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงคืนสภาพพื้นที่หน้างานโดยจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายหลัง

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว หากจำเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่กีดขวางการก่อสร้าง หรือต้องเจาะสำรวจดินหรือเพิ่มเสาเข็ม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มอีกต่างหาก

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ อช.ก.2 อนุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิม แผนผัง หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(นายฤทธิไกร เอื้อถาวรพาณิชย์)

อก.บส.(ก2)

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐

กกค.(ก.2) - ผกร.

กบญ.(ก.2) - ผบส.

ที่ ก.2 กบล.(บธ.) ๓๑๒๘ /2560

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

เรียน อช.ก.2

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วน
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

☒ รจก.(ท) ☐ รจก.(บ)
(นายสมชาย ปรีชาชนพิทักษ์) ☐ ผชน.ธ.
อผ.วบ.(ก.๒) ☐ ผชน.ธ. ☒ ผผ.ปบ.
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๐ ☐ ผผ.กส. ☐ ผผ.บค.
☐ ผผ.มค. ☐ ผผ.วค.
☐ ผผ.บป. ☐ ผผ.คย.
☐ ผผ.บค.

แจ้งขอทราบและดำเนินการต่อไป

- อนุมัติดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง

ต่อไป

(นายชาติชาย ภูมิรินทร์)

อช.ก.๒

ผบธ.กบล.(ก2)

(32)10211

(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผจก.กฟอ.บปก.
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๑

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐