



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๑๓๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานา มารีน่า

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๗๐๔๗๓๐ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานา มารีน่า ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานา มารีน่า สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘/๑ หมู่ ๒ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการให้เช่าและบริการยานพาหนะ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๑๐.๗ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ ๑๗.๔ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
 - ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
 - พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๓๑๖ เมตร

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น
 - ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
 - พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๒๘ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ
- จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเอง)

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๒๕๒,๗๓๗ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๔๙๖,๗๘๔.๒๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายปัญญา ทองประสิทธิ์

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผลท.กฟอ.บปก.

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑