



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๕๕๐

เรื่อง ขออนุมัติการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่ม ให้ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๒๓๗๙๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่ม นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) สถานที่ใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๖ ต.ท่าสะพาน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ผลิตน้ำประปา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๖ โหลดสูงสุด ๙.๕ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม. นั้น ผบค. ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ และ ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ และ ๑ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ และ ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ และ ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเอง)

๒.๓ แผนกเครื่องวัด

- รื้อถอนเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประภษีที.ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งเครื่องวัด แรงสูง ระบบ ๓ เฟส ประภษีที.ขนาด ๑๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๐๕,๓๓๓ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๑,๖๘๗.๐๔ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

...๘.../...มี.ค.../..๒๕๖๑...